



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแ้ว

ที่ นศ ๗๘๗๐๓/๔๓ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายสวนยางนายประกอบ หมู่ที่ ๗ - ถนนคอนกรีตสายทุ่งกระจัด, วัดศิลา หมู่ที่ ๗




เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาแ้ว

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแ้ว ได้ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการบุกเบิกถนนสายสวนยางนายประกอบ หมู่ที่ ๗ - ถนนคอนกรีตสายทุ่งกระจัด, วัดศิลา หมู่ที่ ๗ ตำบลนาแ้ว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาแ้ว ได้มีหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแ้ว ที่ ๑๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนสายสวนยางนายประกอบ หมู่ที่ ๗ - ถนนคอนกรีตสายทุ่งกระจัด, วัดศิลา หมู่ที่ ๗ ตำบลนาแ้ว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงไหล่ทางด้วยหินคลุก ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย วงเงินราคากลางงบประมาณราคากลางทั้งหมด ๑ โครงการเป็นเงินงบประมาณราคากลาง ๔๙๙,๒๑๗.๘๗ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบเจ็ดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคาโครงการบุกเบิกถนนสายสวนยางนายประกอบ หมู่ที่ ๗ - ถนนคอนกรีตสายทุ่งกระจัด, วัดศิลา หมู่ที่ ๗ ตามรายละเอียดแบบสรุปราคากลางที่แนบมาด้วยแล้ว



จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาเห็นชอบกับราคากลางเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

(ลงชื่อ)		(ลงชื่อ)	
(นายสุระศักดิ์ แก้วเกิด)	กรรมการ	(นายกิตติศักดิ์ ไชยรัตน์)	ประธานกรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน		ผู้อำนวยการกองช่าง	
		(ลงชื่อ)	
		(นายเกรียงศักดิ์ ผกากรอง)	กรรมการ
		เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน	

(นางสาวจิรวรรณ เพชรน้อย)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

  
นายกิตติศักดิ์ ไชยรัตน์  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ที่ร้อยตรี   
(ประพันธ์ เพ็งเจริญ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแ้ว

  
  
(นายสรชัย แซ่ม)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแ้ว

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายสวนยางนายประกอบ หมู่ที่ 7 -ถนนคอนกรีตสายทุ่งกระจูด,วัดศิลา หมู่ที่ 7


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลนาแว อำเภอดวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

หน่วย/บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการบุกเบิกถนนสายสวนยางนายประกอบ หมู่ที่ 7 -ถนนคอนกรีตสายทุ่งกระจูด,วัดศิลา หมู่ที่ 7	499,217.87	
	<b>รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง</b>	<b>499,217.87</b>	
<b>สรุป</b>	<b>ราคากลาง (499,217.87 บาท) ตัวอักษร... (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบเจ็ดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์ )</b>		

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ ไชยรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายสุระศักดิ์ แก้วเกิด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ ผกากรอง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประจำชำนาญงาน

รายการประมาณราคากลางงานบุกเบิกถนน

โครงการรุดเบิกถนนสายสวนยางนายประกอบ หมู่ที่ 7 -ถนนคอนกรีตสายทุ่งกระจุย,วัดศิลา หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร ความหนา 0.15 เมตร  
 ลงไหล่ทางด้วยหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร ทั้งสองข้างตลอดสาย หรือพื้นที่ผิวจราจรโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

( ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 30.00 - 30.99 บาท หาค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา )

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง ( บาท )
1	งานเคลียร์วังพื้นชั้นทางเดิม	ตร.ม.	1,200	5.71	6,852.00	1.4054	8.02	9,629.80
2	งานวัสดุดินถมรองพื้นดินเดิม พร้อมถมคูคันข้าง	ลบ.ม.	647	242.08	156,625.76	1.4054	340.22	220,121.84
3	งานวัสดุหินลูกรังวัสดุคัดเลือก "A"	ลบ.ม.	155	247.08	38,297.40	1.4054	347.25	53,823.17
4	งานวัสดุหินคลุก ผิวจราจรและไหล่ทาง	ลบ.ม.	215	694.94	149,412.10	1.4054	976.67	209,983.77
7	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)	ป้าย	1	1,200				1,200.00
8	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร)	ป้าย	1	4,459				4,459.29
					351,187.26		รวม	499,217.87

สรุป เป็นเงินงบประมาณราคากลางจำนวน 499,217.87 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบเจ็ดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์ )

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ ไชยรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุระศักดิ์ แก้วเกิด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ ผกากรอง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

รายการประมาณราคางานบุกเบิกถนน

โครงการบุกเบิกถนนสายสวนยางนาประกอบ หมู่ที่ 7 -ถนนคอนกรีตสายทุ่งกระจูด,วัดศิลา หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร ความหนา 0.15 เมตร  
ลงไหล่ทางด้วยหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร ทั้งสองข้างตลอดสาย หรือพื้นที่ผิวจราจรโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 30.00 - 30.99 บาท หาค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

1	<u>งานเกลี่ยพื้นชั้นทางเดิม</u>				
	- ขนาดหน้า	บาท/ตรม.	5.71	บาท	
2	<u>งานวัสดุหินถมรองพื้นชั้นทางเดิม</u>	และขนส่งวัสดุในพื้นที่ปกติ (ที่ราบ)			
	- ค่าวัสดุจากแหล่ง	ค่างาน ลบ.ม. ละ	25.00	บาท	
	- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานชุด-ชน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	22.65	บาท	
	- ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน (6 ล้อ)	20 กม.	93.94	บาท	
	รวมค่าวัสดุที่หน้างาน		141.59	บาท	
	- ค่าแรงงานปรับเกลี่ย	ค่างาน ลบ.ม. ละ	99.00	บาท	
	- ค่าแรงงานบดทับ	ค่างาน ลบ.ม. ละ	48.64	บาท	
	รวมค่างานต้นทุนงานวัสดุหินถม	ค่างาน ลบ.ม. ละ	242.08	บาท	
4	<u>งานวัสดุหินลูกรัง วัสดุคัดเลือก "A"</u>	และขนส่งวัสดุในพื้นที่ปกติ (ที่ราบ)			
	- ค่าวัสดุจากแหล่ง	ค่างาน ลบ.ม. ละ	30.00	บาท	
	- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานชุด-ชน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	33.7	บาท	
	- ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน (6 ล้อ)	20 กม.	93.94	บาท	
	รวมค่าวัสดุที่หน้างาน		157.64	บาท	
	- ค่าแรงงานปรับเกลี่ย	ค่างาน ลบ.ม. ละ	99.00	บาท	
	- ค่าแรงงานบดทับ	ค่างาน ลบ.ม. ละ	48.64	บาท	
	รวมค่างานต้นทุนงานวัสดุหินลูกรัง วัสดุคัดเลือก "A"	ค่างาน ลบ.ม. ละ	247.08	บาท	
6	<u>งานหินคลุกวัสดุหินคลุก ผิวจราจรและไหล่ทาง</u>	และขนส่งวัสดุในพื้นที่ปกติ (ที่ราบ)			
	- ค่าวัสดุจากแหล่ง	ค่างาน ลบ.ม. ละ	250.00	บาท	
	- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานชุด-ชน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	33.7	บาท	
	- ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน (10 ล้อ)	75 กม.	263.60	บาท	
	รวมค่าวัสดุที่หน้างาน		547.30	บาท	
	- ค่าแรงงานปรับเกลี่ย	ค่างาน ลบ.ม. ละ	99.00	บาท	
	- ค่าแรงงานบดทับ	ค่างาน ลบ.ม. ละ	48.64	บาท	
	รวมค่างานต้นทุนงานวัสดุหินผิวจราจรและไหล่ทาง	ค่างาน ลบ.ม. ละ	694.94	บาท	
7	<u>ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายชั่วคราว)</u>	ป้ายละ	1,200	บาท	
8	<u>ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร)</u>				
	- เหล็ก LG 1x1 x1.5 นิ้ว	จำนวน 10.8 ม. x 28.33	305.96	บาท	
	- เสาลเหล็กกลมค่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 1/2 นิ้ว	จำนวน 3.6 ม. x 136.66	491.97	บาท	
	- เหล็กแผ่น ขนาด 1.20 x 2.40 x 1.5 มม	แผ่นละ	1,128.75	บาท	
	- คอนกรีตสำเร็จรูปจำนวน 0.108 ลบ.ม. x 2,616.82 บ.	ค่างาน	282.61	บาท	
	- ค่าสีทาป้าย	ป้ายละ	250.00	บาท	
	- ค่าตัวสติ๊กเกอร์ตัวอักษร	ป้ายละ	1,200	บาท	
	- ค่าแรงงานเชื่อมโครงเหล็กทำสีและติดตั้ง	ป้ายละ	800.00	บาท	
	รวมค่างานต้นทุนงานป้าย	ป้ายละ	4,459.29	บาท	