



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง

เรื่อง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลาง โครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน
สายหลังวัดควนยุง หมู่ที่ ๙ ตำบลนาแวง อำเภอดงหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง จะดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน สายหลังวัดควนยุง หมู่ที่ ๙ ตำบลนาแวง อำเภอดงหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง ได้จัดทำราคาากลางและการคำนวณราคาากลางโครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน สายหลังวัดควนยุง หมู่ที่ ๙ ตำบลนาแวง อำเภอดงหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการฝังท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ความยาว ๒,๓๗๒ เมตร และฝังท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ความยาว ๙๐๘ เมตร หรือความยาวรวมโดยเฉลี่ย ๓,๒๘๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย วงเงินงบประมาณ ๔๙๙,๗๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และคณะกรรมการกำหนดราคาากลางได้ดำเนินการคำนวณราคาากลางของงานก่อสร้าง เป็นจำนวนเงิน ๕๐๔,๓๔๕.๕๓ บาท (ห้าแสนสี่พันสามร้อยสี่สิบบ้าบาทห้าสิบบสามสตางค์) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ คงแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน สายหลังวัดควนยุง หมู่ที่ ๙ ตำบลนาแ้ว อำเภอดงยาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแ้ว
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๙,๗๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ฝังท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ความยาว ๒,๓๗๒ เมตร และฝังท่อพีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น ๘.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ความยาว ๙๐๘ เมตร หรือความยาวรวมโดยเฉลี่ย ๓,๒๘๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๕๐๔,๓๔๕.๕๓ บาท (ห้าแสนสี่พันสามร้อยสี่สิบห้าบาทห้าสิบสามสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสุระศักดิ์ แก้วเกิด ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายเกรียงศักดิ์ ผกากรอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน กรรมการ
 - ๗.๓ จำลิบเอกสุชาติ หิรัญสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ ชำนาญงาน กรรมการ

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง

ประเภทงาน โครงการขยายที่แม่ระบบประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลนาแวง อำเภอฉวาง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่

รายการที่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง

ประมาณราคาโดย นายสุระศักดิ์ แก้วเกิด ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่งานวางท่อ								
	งานตัดดิน ไม้แนววางท่อ	1	เมตรรวม			5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2	งานสถาปัตยกรรม (งานระบบประปา)								
	ท่อ PVC คท.2" สีฟ้า ชั้น 8.5	593	ท่อน	144.86	85,901.98			85,901.98	
	ท่อ PVC คท.3" สีฟ้า ชั้น 8.5	227	ท่อน	350.47	79,556.69			79,556.69	
	ท่อ PVC คท.4 ฟู่น สีฟ้า ชั้น 8.5	35	ท่อน	34.58	1,210.30		0.00	1,210.30	
	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด 3.5 " คาดเหลือง	1	ท่อน	1722.55	1,722.55		0.00	1,722.55	
	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด 2.5 " คาดเหลือง	6	ท่อน	1352.16	8,112.96		0.00	8,112.96	
	ข้อต่อ PVC ตรง คท.2" สีฟ้า ชั้น 8.5	593	อัน	26.17	15,518.81			15,518.81	
	ข้อต่อ PVC ตรง คท.3" สีฟ้า ชั้น 8.5	227	อัน	72.43	16,441.61			16,441.61	
	ข้อต่อ PVC ตรง คท.2" ลด 4 ฟู่น สีฟ้า ชั้น 13.5	35	อัน	40.19	1,406.65			1,406.65	
	ข้อต่อ PVC ตรง คท.3" ลด 4 ฟู่น สีฟ้า ชั้น 13.5	12	อัน	42.06	504.72		0.00	504.72	
ข้อต่อ PVC สามทาง คท.3" ลด 2 นิ้ว สีฟ้า ชั้น 13.5	2	อัน	200.94	401.88			401.88		
ข้อต่อ PVC สามทาง คท.2" ลด 4 ฟู่น สีฟ้า ชั้น 13.5	57	อัน	98.60	5,620.20			5,620.20		
ข้อต่อ PVC ฉาก คท. 4 ฟู่น สีฟ้า ชั้น 13.5	276	อัน	5.61	1,548.36			1,548.36		
บอลวาล์ว PVC คท.4 ฟู่น สีฟ้า ชั้น 13.5	69	อัน	35.00	2,415.00			2,415.00		
เกลียวใน PVC ฉาก คท. 1/2 " สีฟ้า ชั้น 13.5	140	อัน	2.43	340.20			340.20		
เกลียวนอก PVC ฉาก คท. 2 " สีฟ้า ชั้น 13.5	6	อัน	14.01	84.06		0.00	84.06		
เกลียวนอก PVC ฉาก คท. 3 " สีฟ้า ชั้น 13.5	2	อัน	37.50	75.00		0.00	75.00		
	ยอดทั่วไป				220,860.97		5,000.00	225,860.97	

ลำดับที่	รายการ		ปริมาณงาน		ราคาวัสดุ/สิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
			จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดรวม									
	ฝ้าปิด PVC สก. 4 หุน สีฟ้า ชั้น 13.5	อัน	69	อัน	4.67	220,860.97	5,000.00		225,860.97	
	ฝ้าปิด PVC สก. 2 " สีฟ้า ชั้น 13.5	อัน	7	อัน	26.17	183.19	0.00		322.23	
	ประตูหน้าต่างของห้องแบบพวงมาลัย ขนาด 2 "	เครื่อง	3	เครื่อง	1,728.00	5,184.00	-		5,184.00	
	ประตูหน้าต่างของห้องแบบพวงมาลัย ขนาด 3 "	เครื่อง	1	เครื่อง	3,064.00	3,064.00	-		3,064.00	
	ฝ้าทอปันเกลียว	อัน	40	อัน	15.00	600.00	-		600.00	
	กำแพงภายนอก พิวรีซี 1.00 กก.	กระป๋อง	4	กระป๋อง	434.00	1,736.00	-		1,736.00	
	ท่อซีเมนต์ ขนาด 0.80 เมตร	ทอน	4	ทอน	520.00	2,080.00	400.00	1,600.00	3,680.00	
	ฝ้าทอซีเมนต์ ขนาด 0.80 เมตร	แผ่น	4	แผ่น	180.00	720.00	90.00	360.00	1,080.00	
	ปูนตราเสือ	กระสอบ	25	กระสอบ	135.54	3,388.50	-		3,388.50	
	ทราย	ลบ.ม.	5	ลบ.ม.	350.00	1,750.00	-		1,750.00	
	หิน	ลบ.ม.	5	ลบ.ม.	250.00	1,250.00	-		1,250.00	
	แอสฟัลต์สำเร็จรูป	กระสอบ	0	กระสอบ	130.00	-	60.00		-	
	ค่าแรงตัดถนน	ม.	64	ม.	-	-	23.53	1,505.92	1,505.92	
	ค่าแรงเดินท่อ กัด 30 เบอร์เริ่มต้นของราคาท่อ	จุด	1	จุด	-	-	71,013.11	71,013.11	71,013.11	1
	ค่าแรงงานติดตั้งมาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 "	จุด	69	จุด	-	-	100.00	6,900.00	6,900.00	
	ค่าแรงงานติดตั้งประตูห้องแบบพวงมาลัย ขนาด 2 "	ตัว	3	ตัว	-	0.00	240.00	720.00	720.00	
	ค่าแรงงานติดตั้งประตูห้องแบบพวงมาลัย ขนาด 3 "	ตัว	1	ตัว	-	0.00	300.00	300.00	300.00	
	เก็บรายละเอียดของงานทั้งโครงการ	เหมารวม	1	เหมารวม	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
3	งานสถาปัตยกรรม (งานครุภัณฑ์มาตรวัดน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว)	ตุ๊ก	69	ตุ๊ก	65,895.00					
	955 x 69 = 65,895 บาท									
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน					241,138.89		88,399.03	329,537.92	