

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนางวรรณี นวลศรี - ถนน  
ทวนพอท้ายสำเภา หมู่ที่ ๒ ตำบลนาแวง อำเภอลำปาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๘,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ฝั่งที่คสล.  
ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑ จุด จำนวน ๖ ฟ่อน  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๘๘,๐๐๐.- บาท  
(-สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปงบประมาณงานก่อสร้าง (แบบ.ปร.๖.๑/๑)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุระศักดิ์ แก้วเกิด  
๖.๒ นายเกรียงศักดิ์ ผกากรอง  
๖.๓ จำสินเอกสุชาติ ธีรณัฐ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน (คสล.)สายบ้านนางสุวรรณี นวลศรี - ถนนทานพอท้ายสำเภา หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลนาแว อำเภอดงยาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

หน่วย/บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล.) สายบ้านนางสุวรรณี นวลศรี - ถนนทานพอท้าย	489,304.49	
	สำเภา หมู่ที่ 2		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	489,304.49	
	ราคาก่อสร้าง (489,304.49- บาท) ตัวอักษร... (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่บาทสี่สิบเก้าสตางค์)		
	แต่ขอใช้งบประมาณราคาก่อสร้างเพียง (489,000.- บาท) ตัวอักษร... (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุระศักดิ์ แก้วเกิด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ ผกากรอง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประจำชำนาญงาน

(ลงชื่อ)เจ้าสิบเอก.....กรรมการ

(สุชาติ ทิรัญสุข)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

รายการประมาณราคางานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางวรรณ นวลศรี - ถนนทานพ่อย้ายเสาไฟฟ้าหมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร  
หนา 0.15 เมตร โหล่ทางหินผุ ช้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร มีท่อ คสล.มอก.ชั้น3ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร 1จุด จำนวน 6 ท่อน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสนาแว

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 27.00 - 27.99 บาท หาค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง ( บาท )
1	งานเกรดเกลี่ยพื้นชั้นทางเดิม	ตร.ม.	920	1.75	1,610.00	1.4019	2.45	2,257.06
2	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	800	346.36	277,088.00	1.4019	485.56	388,449.67
3	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	40	290.17	11,606.80	1.4019	406.79	16,271.57
4	ตะแกรงลวดเหล็กกล้า (WIRE MESH) 4 มม. @0.20ม.	ตร.ม.	800	37.85	30,280.00	1.4019	53.06	42,449.53
5	เหล็กเสริม DOWEL BAR RB19 มม.	เส้น	14	563.56	7,889.84	1.4019	790.05	11,060.77
6	ท่อพีวีซีแข็ง ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	ท่อน	3.5	63.55	222.43	1.4019	89.09	311.82
7	ผ้าครอบท่อพีวีซีแข็ง ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1 นิ้ว	อัน	56	9.35	523.60	1.4019	13.11	734.03
8	ยางมะตอยหอยดอยท์ ขนาดกล่อ่ง 20 กิโลกรัม	กล่อ่ง	8	193.87	1,550.96	1.4019	271.79	2,174.29
9	แผ่นโฟม ขนาด 60x120 ซม. หนา 1 ซม.	แผ่น	2	25.00	50.00	1.4019	35.05	70.10
10	หินลูโหล่ทาง	ลบ.ม.	10	372.55	3,725.50	1.4019	522.28	5,222.78
11	ประกอบติดตั้งแบบ	ตร.ม.	404	21.94	8,863.76	1.4019	30.76	12,426.11
12	ท่อคสล.มอก.ชั้น3 ขนาด Ø 0.30 เมตร ยาว 1.00 เมตร	ท่อน	6	936.44	5,618.64	1.4019	1,312.80	7,876.77
					347,419.53		รวม	489,304.49

สรุป ขอใช้งบประมาณเป็นเงินค่าก่อสร้างจำนวน 489,304.49 บาท ( สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบเก้าบาทสี่สตางค์ )

ขอใช้งบประมาณเป็นเงินค่าก่อสร้างจำนวน 489,000 บาท ( สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน )

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุระศักดิ์ แก้วเกิด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายเกรียงศักดิ์ ผกากรอง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประจำชำนาญงาน

(ลงชื่อ)จำสิบเอก.....กรรมการ

(สุชาติ ธีรัฐสุข)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน