

แบบสรุปงบประมาณงานก่อสร้างถนน

แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน (คสล.)สายเทวฤทธิ์จากถนนคอนกรีตเดิม - บ้านนายสง่า พรหมเกิด หมู่ที่ 8  
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลนาแว อำเภอดงหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

หน่วย/บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต(คสล.)สายเทวฤทธิ์ จากถนนคอนกรีตเดิม - บ้านนายสง่า	487,901.75	
	พรหมเกิด หมู่ที่ 8		
	<b>รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง</b>	<b>487,901.75</b>	
สรุป	ราคาก่อสร้าง (487,901.75- บาท) ตัวอักษร... ( สีสนนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหนึ่งบาทเจ็ดสิบบห้าสตางค์)		
	แต่ขอใช้งบประมาณราคาก่อสร้างเพียง (487,900.- บาท) ตัวอักษร... ( สีสนนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุระศักดิ์ แก้วเกิด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ ผกากรอง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)จำสิบเอก.....กรรมการ

(สุชาติ ทิรัญสุข)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

รายการประมาณราคางานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทวดฤทธิ์ จากถนนคอนกรีตเดิม - บ้านนายสง่า พรหมเกิดหมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 200 เมตร  
หนา 0.15 เมตร โหล่ทางหินผุ ช้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร มีท่อ คสล.มอก.ชั้น3ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร 1จุด จำนวน 5 ท่อน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

( ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท หาค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา )

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง ( บาท )
1	งานเกรดเกลี่ยพื้นชั้นทางเดิม	ตร.ม.	920	1.74	1,600.80	1.4019	2.44	2,244.16
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	800	346.36	277,088.00	1.4019	485.56	388,449.67
3	พรายทรายรองพื้น	ลบ.ม.	40	289.48	11,579.20	1.4019	405.82	16,232.88
4	ตะแกรงลวดเหล็กกล้า (WIRE MESH) 4 มม. @0.20ม.	ตร.ม.	800	37.85	30,280.00	1.4019	53.06	42,449.53
5	เหล็กเสริม DOWEL BAR RB19 มม.	เส้น	14	562.57	7,875.98	1.4019	788.67	11,041.34
6	ท่อพีวีซีแข็ง ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	ท่อน	3.5	63.55	222.43	1.4019	89.09	311.82
7	ฝาครอบท่อพีวีซีแข็ง ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1 นิ้ว	อัน	56	9.35	523.60	1.4019	13.11	734.03
8	ยางมะตอยหอยด้อยท์ ขนาดกล่อ่ง 20 กิโลกรัม	กล่อ่ง	8	193.87	1,550.96	1.4019	271.79	2,174.29
9	แผ่นโฟม ขนาด 60x120 ซม. หนา 1 ซม.	แผ่น	2	25.00	50.00	1.4019	35.05	70.10
10	หินผุโหล่ทาง	ลบ.ม.	10	371.20	3,712.00	1.4019	520.39	5,203.85
11	ประกอบติดตั้งแบบ	ตร.ม.	404	21.94	8,863.76	1.4019	30.76	12,426.11
12	ท่อคสล.มอก.ชั้น3 ขนาด Ø 0.30 เมตร ยาว 1.00 เมตร	ท่อน	5	936.44	4,682.20	1.4019	1,312.80	6,563.98
					346,428.13		รวม	487,901.75

สรุป ขอใช้งบประมาณเป็นเงินค่าก่อสร้างจำนวน 487,901.75 บาท ( สี่แสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยหนึ่งบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ )

ขอใช้งบประมาณเป็นเงินค่าก่อสร้างจำนวน 487,900 บาท ( สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน )

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุระศักดิ์ แก้วเกิด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายเกรียงศักดิ์ ผกากรอง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประจำชำนาญงาน

(ลงชื่อ)จำสิบเอก.....กรรมการ

(สุชาติ หิรัญสุข)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันชำนาญงาน

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายเทวฤทธิ จากถนนคอนกรีตเดิม...  
บ้านนายสง่า พรหมเกิด หมู่ที่ ๘ ตำบลนาแว อำเภอดงหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๘,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร

ฝังท่อ คสล. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ๓ จุด จำนวน ๕ ท่อน

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๘๘,๐๐๐.- บาท  
(-สี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปงบประมาณงานก่อสร้าง (แบบ ป.ร.๖.๑/๑)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุระศักดิ์ แก้วเกิด

๖.๒ นายเกรียงศักดิ์ ผกากรอง

๖.๓ จำสีนเอกสุชาติ ธีรวิญญู