

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายบ้านนายอนันต์ นุราช - ทุ่งนาทานพอ หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาแว อำเภอดงหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

หน่วย/บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก(คสล.)สายบ้านนายอนันต์ นุราช - ทุ่งนาทานพอ หมู่ที่ 6	427,345.92	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	427,345.92	
สรุป	ราคาก่อสร้าง (427,345.92- บาท) ตัวอักษร... (สีแสดสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทเก้าสิบสองสตางค์)		
	แต่ขอใช้งบประมาณราคาก่อสร้างเพียง (427,000.- บาท) ตัวอักษร... (สีแสดสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุระศักดิ์ แก้วเกิด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ ผกากรอง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)จำสิบเอก.....กรรมการ

(สุชาติ หิรัญสุข)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

รายการประมาณราคางานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายบ้านนายอนันต์ บวรราช - ทุ่งนาทานพอ หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 177 เมตร
หนา 0.15 เมตร โหล่ทางหินปูข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 708 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท หาค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานเกรดเกลี่ยพื้นชั้นทางเดิม	ตร.ม.	814.2	1.74	1,416.71	1.4019	2.44	1,986.08
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	708	346.36	245,222.88	1.4019	485.56	343,777.96
3	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	35.4	289.48	10,247.59	1.4019	405.82	14,366.10
4	ตะแกรงลวดเหล็กกล้า (WIRE MESH) 4 มม. @0.20ม.	ตร.ม.	708	37.85	26,797.80	1.4019	53.06	37,567.84
5	เหล็กเสริม DOWEL BAR RB19 มม.	เส้น	12.6	562.57	7,088.38	1.4019	788.67	9,937.20
6	ท่อพีวีซีแข็ง ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	ท่อน	3.5	63.55	222.43	1.4019	89.09	311.82
7	ฝาครอบท่อพีวีซีแข็ง ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1 นิ้ว	อัน	56	9.35	523.60	1.4019	13.11	734.03
8	ยางมะตอยหอยคจอยท์ ขนาดคก่อง 20 กิโลกรัม	กถ่อง	8	193.87	1,550.96	1.4019	271.79	2,174.29
9	แผ่นโฟม ขนาด 60x120 ซม. หนา 1 ซม.	แผ่น	4	25.00	100.00	1.4019	35.05	140.19
10	หินผุ	ลบ.ม.	10.26	371.20	3,808.51	1.4019	520.39	5,339.15
11	ประกอบติดตั้งแบบ	ตร.ม.	358	21.94	7,854.52	1.4019	30.76	11,011.25
					303,416.67		รวม	427,345.92

สรุป เป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้างจำนวน

427,345.92 บาท (สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทเก้าสิบสองสตางค์)

แต่ขอใช้งบประมาณเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง

427,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุระศักดิ์ แก้วเกิด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายเกรียงศักดิ์ ผกากรอง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)จำสิบเอก.....กรรมการ

(สุชาติ หิรัญสุข)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนายอนันต์ นุราช ... ฟุ่งนา
ทานพอ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาแ้ว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแ้ว

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๗,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร

ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๐๘ ตารางเมตร

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๒๗,๐๐๐.- บาท
(-สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปงบประมาณงานก่อสร้าง. (แบบ ป.ร.๖ ๑/๑)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุระศักดิ์ แก้วเกิด

๖.๒ นายเกรียงศักดิ์ ผกากรอง

๖.๓ จำสินเอกสุชาติ หิรัญสุข.