

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนายปรีดา ภิรมย์ - บ้านนางประดับ - ดวงจินโน หมู่ที่ ๖ ตำบลนาแว อำเภอดงวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๘๐,๐๐๐.- บาท (-สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๑๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๖๘ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๗๙,๘๐๐.- บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปงบประมาณงานก่อสร้าง (แบบ ป.ร.๖/๑)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุระศักดิ์ แก้วเกิด

๖.๒ นายเกรียงศักดิ์ ผกากรอง

๖.๓ จำสินเอกสุชาติ หิรัญสุข

แบบสรุปงบประมาณงานก่อสร้างถนน คสล.

แบบ ปร.6 แผ่นที่1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายบ้านนายปรีดา ภิรมย์ - บ้านนางประดับ ดวงจิโน หมู่ที่ 6  
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาแว อำเภอดงวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

หน่วย/บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก(คสล.)สายบ้านนายปรีดา ภิรมย์ - บ้านนางประดับ ดวงจิโน หมู่ที่ 6	279,873.33	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ราคาก่อสร้าง (279,873.33.- บาท) ตัวอักษร... ( สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์) แต่ขอใช้งบประมาณราคาก่อสร้างเพียง (279,800.- บาท) ตัวอักษร... ( สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)	279,873.33	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุระศักดิ์ แก้วเกิด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ ผกากรอง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประจำชำนาญงาน

(ลงชื่อ)จำสิบเอก.....กรรมการ

(สุชาติ ทิรัญสุข)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันชำนาญงาน

รายการประมาณราคางานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายบ้านนายปริดา ภิรมย์ - บ้านนางประดับ ดวงจิโน หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 117

หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 468 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

( ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 27.00 - 27.99 บาท หาค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา )

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง ( บาท )
1	งานเกรดเกลี่ยพื้นชั้นทางเดิม	ตร.ม.	468	1.74	814.32	1.4019	2.44	1,141.60
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	468	346.36	162,096.48	1.4019	485.56	227,243.06
3	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	24	290.17	6,964.08	1.4019	406.79	9,762.94
4	ตะแกรงลวดเหล็กกล้า (WIRE MESH) 4 มม. @0.20ม.	ตร.ม.	468	37.85	17,713.80	1.4019	53.06	24,832.98
5	เหล็กเสริม DOWEL BAR RB19 มม.	เส้น	9	562.57	5,063.13	1.4019	788.67	7,098.00
6	ท่อพีวีซีแข็ง ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	ท่อน	2	63.55	127.10	1.4019	89.09	178.18
7	ฝาครอบท่อพีวีซีแข็ง ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1 นิ้ว	อัน	28	9.35	261.80	1.4019	13.11	367.02
8	ยางมะตอยหอยคอกอยท์ ขนาดกล่อ่ง 20 กิโลกรัม	กล่อ่ง	3	193.87	581.61	1.4019	271.79	815.36
9	แผ่นโฟม ขนาด 60x120 ซม. หนา 1 ซม.	แผ่น	2	25.00	50.00	1.4019	35.05	70.10
10	หินผุ	ลบ.ม.	2	372.27	744.54	1.4019	521.89	1,043.77
11	ประกอบติดตั้งแบบ	ตร.ม.	238	21.94	5,221.72	1.4019	30.76	7,320.33
					198,824.26		รวม	279,873.33

สรุป เป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้างจำนวน

279,873.33 บาท ( สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์ )

แต่ขอใช้งบประมาณเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง

279,800 บาท ( สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน )

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุระศักดิ์ แก้วเกิด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายเกรียงศักดิ์ ผกากรอง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประจำชำนาญงาน

(ลงชื่อ)จำليبเอก.....กรรมการ

(สุชาติ หิรัญสุข)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานป้องกันชำนาญงาน