

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดศิลาจากถนนท่า-หลังเมรุ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาแวง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๙,๐๐๐.- บาท (-สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๒ โหล่ทางหินลูกรัง
๐.๓๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๘ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑
ป้าย ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวงกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๔๙,๐๐๐.- บาท
(-สามแสนสี่หมื่นเก้าพัน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียดแนบท้าย
 - ๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ.ปร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสุระศักดิ์ แก้วเกิด
 - ๖.๒ นายเกรียงศักดิ์ ผกากรอง
 - ๖.๓ นางสาวปิยวดี ชูมี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดศิลาจากถนนตำ-หลังเมรุ หมู่ที่ 4 จำนวน 1 สาย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาแวง อำเภอดงวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

หน่วย/บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านข้างวัดศิลาจากถนนตำ - หลังเมรุ หมู่ที่ 4	349,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	349,000.00	
สรุป	ราคาก่อสร้าง (349,000.- บาท) ตัวอักษร... (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ).....ประธาน
 (นายสุระศักดิ์ แก้วเกิด)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายเกรียงศักดิ์ ผกากรอง)
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวปิยวดี ชูมี)
 ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

รายการประมาณราคางานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายข้างวัดศิลาจากถนนตำ - หลังเมรุ หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 142 เมตร โหล่ทางหินปูข้างละ 0.30

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 22.00 - 22.99 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคาถอง (บาท)
1	งานเกรดเกลี่ยพื้นชั้นทางเดิม	ตร.ม.	653	5.29	3,455.43	1.3574	7.18	4,690.40
2	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก/ตร.ชม	ลบ.ม.	85	2,715.82	231,387.86	1.3574	3,686.45	314,085.89
3	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	28	335.72	9,400.16	1.3574	455.71	12,759.78
4	ตะแกรงลวดเหล็กกล้า (WIRE MESH) 4 มม. @0.20ม.	ตร.ม.	568	37.85	21,498.80	1.3574	51.38	29,182.47
5	เหล็กเสริม DOWEL BAR RB19 มม.	เส้น	10	585.00	5,850.00	1.3574	794.08	7,940.79
6	ท่อพีวีซีแข็ง ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	ท่อน	1	58.88	58.88	1.3574	79.92	79.92
7	ฝาครอบท่อพีวีซีแข็ง ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1 นิ้ว	อัน	14	15.00	210.00	1.3574	20.36	285.05
8	ยางมะตอยหอยคองยอร์ ขนาดกล่อ่ง 20 กิโลกรัม	กล่อ่ง	3	193.87	581.61	1.3574	263.16	789.48
9	แผ่นโฟม ขนาด 60x120 ซม.หนา 1 ซม.	แผ่น	2	25.00	50.00	1.3574	33.94	67.87
10	หินผุ	ลบ.ม.	11	305.31	3,358.41	1.3574	414.43	4,558.71
11	ประกอบติดตั้งแบบ	ม.	288	21.94	6,318.72	1.3574	29.78	8,577.03
					282,169.87		รวม	383,017.39

สรุป ขอให้งบประมาณเป็นเงินค่าก่อสร้างจำนวน 349,000 บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ ผกากรอง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประจำสำนักงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปิยวดี ชูมี)

ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธาน

(นายสุระศักดิ์ แก้วเกิด)


ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดศิลาจากถนนดำ-หลังเมรุ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาแวง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๔๙,๐๐๐.- บาท (-สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๒ โหลทางหินปูข้างละ ๐.๓๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๘ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวงกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๔๙,๐๐๐.- บาท
(-สามแสนสี่หมื่นเก้าพัน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามรายละเอียดแนบท้าย
 - ๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ .ปร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสุระศักดิ์ แก้วเกิด
 - ๖.๒ นายเกรียงศักดิ์ ผกากรอง
 - ๖.๓ นางสาวปิยวดี ชูมี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างวัดศิลาจากถนนตำ-หลังเมรุ หมู่ที่ 4 จำนวน 1 สาย
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาแ้ว อำเภอดง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแ้ว
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 หน่วย/บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านข้างวัดศิลาจากถนนตำ - หลังเมรุ หมู่ที่ 4	349,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	349,000.00	
สรุป	ราคาก่อสร้าง (349,000.- บาท) ตัวอักษร... (สามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ) ประธาน
 (นายสุระศักดิ์ แก้วเกิด)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายเกรียงศักดิ์ ผกากรอง)
 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางสาวปิยวดี ชูมี)
 ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

รายการประมาณราคางานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายข้างวัดศิลาจากถนนดำ - หลิ่งเมรุ หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 142 เมตร โหล่ทางหินหุ้มข้างละ 0.30

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 22.00 - 22.99 บาท หาค่าขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานเกรดเกลี่ยพื้นชั้นทางเดิม	ตร.ม.	653	5.29	3,455.43	1.3574	7.18	4,690.40
2	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก/ตร.ชม	ลบ.ม.	85	2,715.82	231,387.86	1.3574	3,686.45	314,085.89
3	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	28	335.72	9,400.16	1.3574	455.71	12,759.78
4	ตะแกรงลวดเหล็กกล้า (WIRE MESH) 4 มม. @0.20ม.	ตร.ม.	568	37.85	21,498.80	1.3574	51.38	29,182.47
5	เหล็กเสริม DOWEL BAR RB19 มม.	เส้น	10	585.00	5,850.00	1.3574	794.08	7,940.79
6	ท่อพีวีซีแข็ง ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	ท่อน	1	58.88	58.88	1.3574	79.92	79.92
7	ฝาครอบท่อพีวีซีแข็ง ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1 นิ้ว	อัน	14	15.00	210.00	1.3574	20.36	285.05
8	ยางมะตอยหยอดจอยท์ ขนาดกล่อง 20 กิโลกรัม	กล่อง	3	193.87	581.61	1.3574	263.16	789.48
9	แผ่นโฟม ขนาด 60x120 ซม.หนา 1 ซม.	แผ่น	2	25.00	50.00	1.3574	33.94	67.87
10	หินผุ	ลบ.ม.	11	305.31	3,358.41	1.3574	414.43	4,558.71
11	ประกอบติดตั้งแบบ	ม.	288	21.94	6,318.72	1.3574	29.78	8,577.03
					282,169.87		รวม	383,017.39

สรุป ขอใช้งบประมาณเป็นเงินค่าก่อสร้างจำนวน 349,000 บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเกรียงศักดิ์ ผกากรอง)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวปิยวดี ชูมี)
ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ประธาน
(นายสุระศักดิ์ แก้วเกิด)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน