

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๑) แบบไม่ตอกเสาเข็ม บ้านทุ่งกระจัด หมู่ที่ ๗ ตำบลนาแว อำเภอดงหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๘๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถ.ศพด.๑ ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (แบบไม่ตอกเข็ม) จำนวน ๑ หลัง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งกระจัด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๘๑๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ตามแบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สถ.ศพด.๑
 - ๕.๑ แบบ ป.ร.๔
 - ๕.๒ แบบ ป.ร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายวิศิษฐ์ มาตสม
 - ๖.๒ นายศักดิ์ดา รามแก้ว
 - ๖.๓ นายสุระศักดิ์ แก้วเกิด

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (แบบไม่ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งกระจูด

แบบเลขที่ สด.ศพด.1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด อบต.นาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำขอราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 19

เดือน

ตุลาคม

พ.ศ. 2558

ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางผังก่อสร้าง	1.00	เหมารวม	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	1.2 งานขุดดินพร้อมถมกลับ	28.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,500.00	3,500.00	
	1.2 พรายหยบรองพื้น	44.00	ลบ.ม.	349.87	15,394.28	99.00	4,356.00	19,750.28	
	1.3 คอนกรีตหยาบ (1:3:5)	4.00	ลบ.ม.	1,320.91	5,283.64	398.00	1,592.00	6,875.64	
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง (คอนกรีตผสมเสร็จ f'c 240 ksc.)	53.00	ลบ.ม.	1,883.75	99,838.75	391.00	20,723.00	120,561.75	
	1.5 ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 50%)	230.00	ลบ.ฟ.	485.83	111,740.90	133.00	30,590.00	142,330.90	
	1.5 ไม้ครายัดแบบ (คิดค่าวัสดุ 30%)	69.00	ลบ.ฟ.	400.00	27,600.00	-	-	27,600.00	
	1.5 ตะปูขนาดต่างๆ	58.00	กก.	27.00	1,566.00	-	-	1,566.00	
	1.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 6 มม.	411.000	เส้น	55.36	22,752.96	7.550	3,103.05	25,856.01	
	- RB 12 มม.	194.000	เส้น	194.57	37,746.58	30.200	5,858.80	43,605.38	
	- DB 16 มม.	12.000	เส้น	316.74	3,800.88	53.660	643.92	4,444.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	85.00	กก.	43.93	3,734.05	-	-	3,734.05	
	รวม 1						ยอดยกไป	404,824.81	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							404,824.81	

ประมาณการโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (แบบไม่ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งกระจัด

แบบเลขที่ สก.ศพจ.1

หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักปลัด อบต.นาแวง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 19

เดือน ตุลาคม

พ.ศ. 2558

ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานหลังคา						ยอดยกมา	404,824.81	
	2.1 กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. สีแดง	615.00	แผ่น	59.81	36,783.15	-	-	36,783.15	
	2.2 ครอบสันซีเมนต์ใยหินลอนคู่	225.00	แผ่น	64.00	14,400.00	-	-	14,400.00	
	2.3 ครอบสามทาง	4.00	แผ่น	50.00	200.00	-	-	200.00	
	2.4 ครอบทางมน	8.00	แผ่น	40.00	320.00	-	-	320.00	
	2.5 ท่อกลมกลวงขนาด Ø 2 นิ้ว หน้า 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	38.00	ท่อน	614.00	23,332.00	-	-	23,332.00	
	2.6 ท่อกลมกลวงขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว หน้า 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	34.00	ท่อน	428.00	14,552.00	-	-	14,552.00	
	2.7 เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	62.00	ท่อน	499.07	30,942.34	207.00	12,834.00	43,776.34	
	2.8 เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	86.00	ม.	82.00	7,052.00	69.00	5,934.00	12,986.00	
	2.9 ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	86.00	ม.	57.00	4,902.00	69.00	5,934.00	10,836.00	
	2.10 แผ่นกันนํ้ายว 0.60 ม./แผ่น	144.00	แผ่น	30.00	4,320.00	5.00	720.00	5,040.00	
	2.11 รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28	16.00	ม.	300.00	4,800.00	20.00	320.00	5,120.00	
	รวม 2							167,345.49	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน						ยอดยกไป	572,170.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (แบบไม่ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งกระเจ็ด

แบบเลขที่ สด.ศพด.1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด

อบต.นาแวง อำเภอฉวาง จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 19

เดือน ตุลาคม

พ.ศ. 2558

ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานหลังคา (ต่อ)						ยอดยกมา	572,170.30	
	2.12 อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	1.00	เพมารวม	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	2.13 ค่าแรงเชื่อมประกอบโครงหลังคาพร้อมงูกระเบื้องลอนคู่	276.00	ตร.ม.	-	-	140.00	38,640.00	38,640.00	
รวม 2 (ต่อ)									
3	งานฉาบพื้น							41,140.00	
	3.1 พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12x12 นิ้ว	120.00	ตร.ม.	279.00	33,480.00	125.00	15,000.00	48,480.00	
	(รวมปูนทรายและยาแนว)								
3.2 พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 8x8 นิ้ว	24.00	ตร.ม.	221.00	5,304.00	125.00	3,000.00	8,304.00		
(รวมปูนทรายและยาแนว)									
3.3 พื้นซีเมนต์ขัดมัน	99.00	ตร.ม.	83.00	8,217.00	82.00	8,118.00	16,335.00		
3.4 พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 8x8 นิ้ว	72.00	ตร.ม.	221.00	15,912.00	125.00	9,000.00	24,912.00		
(รวมปูนทรายและยาแนว)									
รวม 3									
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน									711,341.30

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (แบบไม่ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งกระเจ็ด

แบบเลขที่ สก.ศพด.1

หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักปลัด อบต.นาแวง อำเภอฉวาง จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน

เมื่อวันที่ 19

เดือน

ตุลาคม

พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานผนัง						ยอดยกมา	711,341.30	
	4.1 ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	252.00	ตร.ม.	281.49	70,935.48	89.00	22,428.00	93,363.48	
	4.2 ฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง)	355.00	ตร.ม.	67.50	23,962.50	82.00	29,110.00	53,072.50	
	4.3 ผิวกระเบื้องเคลือบ 8"x8"	77.00	ตร.ม.	221.00	17,017.00	125.00	9,625.00	26,642.00	
	4.4 ผิวกระเบื้องเคลือบ 2"x4"	42.00	ตร.ม.	238.00	9,996.00	125.00	5,250.00	15,246.00	
	4.4 ฉาบปูนเรียบเซาะร่อง	36.00	ตร.ม.	58.00	2,088.00	100.00	3,600.00	5,688.00	
	4.4 เสาค้ำ+ทับหลัง คสล.	131.00	ม.	131.99	17,290.69	35.00	4,585.00	21,875.69	
รวม 4								215,887.67	
5	งานฝ้าเพดาน								
	5.1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ (โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี)	120.00	ตร.ม.	262.00	31,440.00	75.00	9,000.00	40,440.00	
	5.2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขันดีกันชื้น ฉาบรอยต่อเรียบ (โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี)	42.00	ตร.ม.	329.00	13,818.00	75.00	3,150.00	16,968.00	
รวม 5								57,408.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน						ยอดยกไป	984,636.97	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (แบบไม่ต่อกั้น)
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งกระเจ็ด
หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักปลัด	อบต.นาแวง อำเภอฉวาง จังหวัดนครราชสีมา
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ระยะเวลาดำเนินการ	150 วัน
แบบเลขที่	สถ.ศพด.1
เดือน	ตุลาคม
พ.ศ.	2558
หน่วย :	บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานฝ้าเพดาน (ต่อ)						ยอดยกมา	984,636.97	
	5.3 ฝ้าชายกระเบื้องสำเร็จรูป บุตาข่ายกันแมลง	86.00	ตร.ม.	520.00	44,720.00	134.00	11,524	56,244.00	
	โครงการว่าไม่เนื้อแข็ง 1 1/2x3 นิ้ว								
	รวม 5 (ต่อ)							56,244.00	
6	งานทาสี								
	6.1 ทาสีฝ้าพลาสติก	553.00	ตร.ม.	35.00	19,355.00	28.00	15,484.00	34,839.00	
	6.2 ทาสีผนังทั่วไป	108.00	ตร.ม.	30.00	3,240.00	30.00	3,240.00	6,480.00	
	รวม 6							41,319.00	
7	งานประตู-หน้าต่าง								
	7.1 ป.1	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	250.00	500.00	6,500.00	
	7.2 ป.2	3.00	ชุด	2,800.00	8,400.00	250.00	750.00	9,150.00	
	7.3 ป.3	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	250.00	250.00	3,050.00	
	รวม 7							18,700.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน						ยอดยกไป	1,100,899.97	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (แบบไม่ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งกระจูด

แบบเลขที่ สด.ศพด.1

หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักปลัด อบต.นาแวง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำขอราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 19

เดือน

ตุลาคม

พ.ศ. 2558

ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานประตู-หน้าต่าง (ต่อ)							1,100,899.97	
7.4 %1		2	ชุด	5,800	11,600	-	-	11,600	(พร้อมติดตั้ง)
7.5 %2		2	ชุด	11,500	23,000	-	-	23,000	(พร้อมติดตั้ง)
7.6 %3		7	ชุด	7,500	52,500	-	-	52,500	(พร้อมติดตั้ง)
7.7 %4		4	ชุด	1,500	6,000	150	600	6,600	
รวม 7 (ต่อ)								93,700	
8	งานสุขภัณฑ์								
8.1	โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00	298.00	1,192.00	15,192.00	
8.2	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	2,300.00	4,600.00	298.00	596.00	5,196.00	
8.3	สายฉีดชำระ	4.00	ชุด	300.00	1,200.00	70.00	280.00	1,480.00	
8.4	กระจกเงา	2.00	ชุด	180.00	360.00	70.00	140.00	500.00	
8.5	ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลิ่น	7.00	ชุด	180.00	1,260.00	70.00	490.00	1,750.00	
8.6	ฝักบัวสายอ่อนพร้อมก๊อกเดี่ยว	5.00	ชุด	400.00	2,000.00	70.00	350.00	2,350.00	
รวม 8								26,468.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน						ยอดยกไป	1,221,067.97	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก ขนาด ไม่เกิน 50 คน (แบบไม่ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งกระจัด

แบบเลขที่ สค.ศพด.1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/สำนักปลัด

อบต.นาแวง อำเภอฉวาง จังหวัดนครราชสีมา

กำหนดราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

19

เดือน

ตุลาคม

พ.ศ. 2558

ระยะเวลาดำเนินการ

150 วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานระบบสุขาภิบาล						ยอดยกมา	1,221,067.97	
9.1	ถึงบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 1600 ลิตร	1.00	ชุด	10,100.00	10,100.00	1,515.00	1,515.00	11,615.00	
9.2	ถึงตัดไขมันสำเร็จรูป ขนาด 20 ลิตร	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
9.3	บ่อขยะและไขมัน	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	300.00	300.00	2,100.00	
9.4	บ่อพัก คสล.	8.00	บ่อ	900.00	7,200.00	100.00	800.00	8,000.00	
9.5	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 ม.	40.00	ม.	225.00	9,000.00	120.00	4,800.00	13,800.00	
9.6	งานระบบท่อต่างๆภายในอาคาร	1.00	เหมารวม	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
รวม 9								44,515.00	
10	งานไฟฟ้า								
10.1	โคมไฟ หลอดฟลูออโรสเซนต์ 2x36 วัตต์	18.00	ชุด	1,875.00	33,750.00	135.00	-	36,180.00	
10.2	โคมไฟ หลอดฟลูออโรสเซนต์ 1x36 วัตต์	20.00	ชุด	1,210.00	24,200.00	115.00	2,430.00	25,200.00	
10.3	ตู้ควบคุมไฟฟ้า	2.00	ชุด	3,270.00	6,540.00	500.00	1,000.00	7,540.00	
รวม 10								68,920.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							1,334,502.97	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน

งานอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (แบบไม่ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งกระจัด

แบบเลขที่ สก.ศพด.1

หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักปลัด อบต.นาเว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เดือน ตุลาคม

พ.ศ. 2558

หน้า : บาท

ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน

เมื่อวันที่ 19

ตุลาคม

หน้า : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
								1,334,502.97	
10	งานไฟฟ้า (ต่อ)								
	10.4 สวิตช์ชนิดฝังผาผนัง	19.00	ชุด	40.00	760.00	70.00	1,330	2,090.00	
	10.5 ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผาผนัง	7.00	ชุด	130.00	910.00	80.00	560	1,470.00	
	10.6 เต้ารับโทรทัศน์	1.00	ชุด	200.00	200.00	240.00	240	440.00	
	10.7 เต้ารับโทรทัศน์	1.00	ชุด	245.00	245.00	240.00	240	485.00	
	10.8 สายไฟฟ้าขนาดต่าง ๆ และอุปกรณ์	1.00	เหมารวม	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	10.9 ฝ้าฉุกฉิน	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	310.00	310	3,810.00	
	10.10 ฝังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวม 10 (ต่อ)							28,295.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน						ยอดยกไป	1,362,797.97	

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (แบบไม่ตอกเข็ม)
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งกระจัด
 แบบเลขที่ สก.ศพด.1
 หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักปลัด อบต.นาแวง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 คำว่าราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 ระยะเวลาดำเนินการ 150 วัน
 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานอื่นๆ						ยอดยกมา	1,362,797.97	
11.1	ราวะระเบียบ+บันไดสแตนเลส ตก. 2 นิ้ว	10.00	ม.	1,030.00	10,300.00	161.00	1,610.00	11,910.00	
11.2	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4" x 4"	82.00	ม.	40.00	3,280.00	50.00	4,100.00	7,380.00	(พร้อมติดตั้ง)
11.3	ชุดผนังและประตูห้องน้ำสำเร็จรูป	4.00	ชุด	10,500.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
รวม 11								61,290.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)								1,424,087.97	

ประมาณราคาโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง..

ภายใต้เงื่อนไข

- หนังสือ คำนวณที่สุด ที่ มท 0803/ว 977 ลงวันที่ 11 เมษายน 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
- หนังสือ ต่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว144 ลว 22 เม.ย. 2556 เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดประกอบรายการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- ราคาสีอุดก่อสร้าง สทน.ปลัดกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนครศรีฯ.จ.กระบี่ เดือน กุมภาพันธ์ 2558
- ราคาสีอุดและค่าแรง กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนาจการ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2557
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงไซลิ่งที่อำเภอเมือง 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	งานอาคาร				
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก ขนาด ไม่เกิน 50 คน (แบบไม่ตอกเข็ม)				
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านทุ่งกระจูด				
แบบเลขที่	สถ.ศพด.1				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	อบต.นาแ้ว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช				
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	9	หน้า			
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	19	เดือน	ตุลาคม	พ.ศ.	2558
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร(ศูนย์เด็กเล็ก ขนาด ไม่เกิน 50 คน)	1,424,087.97	1.2726	1,812,294.35	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			1,812,294.35	ระยะเวลาดำเนินการ
	ราคากลาง			1,812,000.00	150 วัน
ราคากลาง (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)					

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 216.00 ตร.ม. เฉลี่ย 8,388.89 บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายวิศิษฐ์ มาตสม)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายศักดิ์ดา รามแก้ว)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุระศักดิ์ แก้วเกิด)