

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายบ้านนายแปลก สวัสดิโกมล - นบนายเลี้ยว หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาแว อำเภอดงวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

หน่วย/บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก(คสล.)สายบ้านนายแปลก สวัสดิโกมล - นบนายเลี้ยว	455,730.28	
	หมู่ที่ 8		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	455,730.28	
	ราคาก่อสร้าง (455,730.28.- บาท) ตัวอักษร... (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์) แต่ขอใช้งบประมาณราคาก่อสร้างเพียง (455,000.- บาท) ตัวอักษร... (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุระศักดิ์ แก้วเกิด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ ผกากรอง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)จำสิบเอก.....กรรมการ

(สุชาติ ทิรัญสุข)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

รายการประมาณราคางานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายบ้านนายแปลก สวัสดิโกมล - นบนายเลียว หมู่ที่ ๘ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 189 เมตร  
หนา 0.15 เมตร โหล่ทางหินปูข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 756ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

( ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 27.00 - 27.99 บาท หาค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา )

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน ( บาท )	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง ( บาท )
1	งานเกรดเกลี่ยพื้นชั้นทางเดิม	ตร.ม.	869.4	1.75	1,521.45	1.4019	2.45	2,132.92
2	งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	756	346.36	261,848.16	1.4019	485.56	367,084.94
3	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	37.8	290.17	10,968.43	1.4019	406.79	15,376.64
4	ตะแกรงลวดเหล็กกล้า (WIRE MESH) 4 มม. @0.20ม.	ตร.ม.	756	37.85	28,614.60	1.4019	53.06	40,114.81
5	เหล็กเสริม DOWEL BAR RB19 มม.	เส้น	13.3	563.56	7,495.35	1.4019	790.05	10,507.73
6	ท่อพีวีซีแข็ง ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	ท่อน	3.5	63.55	222.43	1.4019	89.09	311.82
7	ฝาครอบท่อพีวีซีแข็ง ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1 นิ้ว	อัน	56	9.35	523.60	1.4019	13.11	734.03
8	ยางมะตอยหอยคอกยर्थ ขนาดกล่อ่ง 20 กิโลกรัม	กล่อ่ง	12	193.87	2,326.44	1.4019	271.79	3,261.44
9	แผ่นโฟม ขนาด 60x120 ซม. หนา 1 ซม.	แผ่น	4	25.00	100.00	1.4019	35.05	140.19
10	หินผุ	ลบ.ม.	8.5	372.55	3,166.68	1.4019	522.28	4,439.36
11	ประกอบติดตั้งแบบ	ตร.ม.	378	21.94	8,293.32	1.4019	30.76	11,626.41
					323,558.99		รวม	455,730.28

สรุป เป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้างจำนวน 455,730.28 บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทสี่สิบแปดสตางค์ )

แต่ขอใช้งบประมาณเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง 455,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน )

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุระศักดิ์ แก้วเกิด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายเกรียงศักดิ์ ผกากรอง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)จ่าสิบเอก.....กรรมการ

(สุชาติ ธีรยุทธ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านนายแปลก สวัสดิโกมล.-  
ถนนนายเลี้ยว หมู่ที่ ๑๑ ตำบลนาแว อำเภอลำดวน จังหวัดนครศรีธรรมราช  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๕,๐๐๐.- บาท (-สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๘๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๖ ตารางเมตร  
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๕๕,๐๐๐.- บาท  
(-สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง  
๕.๑ แบบสรุปงบประมาณงานก่อสร้าง (แบบ ป.ร.๖ ๑/๑)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
๖.๑ นายสุระศักดิ์ แก้วเกิด  
๖.๒ นายเกรียงศักดิ์ ผกากรอง  
๖.๓ จำสินเอกสุชาติ หิริณสุข.