



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแ้ว

ที่ นศ ๓๘๗๐๓/๒๕๖๕ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕


เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายสามแยกบ้านไสใหญ่ หมู่ที่ ๒๑ - สามแยกบ้านนายวิจิตร เขาวนระ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาแ้ว

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาแ้ว

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาแ้ว ที่ ๖๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายสามแยกบ้านไสใหญ่ - สามแยกบ้านนายวิจิตร เขาวนระ หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๗ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๓๐ เมตร ทั้งสองข้างตลอดสายหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๘ ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณราคากลาง ๔๓๒,๘๕๓.๘๔ บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบลีฬงศ์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายสามแยกบ้านไสใหญ่ - สามแยกบ้านนายวิจิตร เขาวนระ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาแ้ว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามรายละเอียดแบบสรุปราคากลางที่แนบมาด้วยแล้ว


จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาเห็นชอบกับราคากลางเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป



(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายสุระศักดิ์ แก้วเกิด)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเกรียงศักดิ์ ผกากรอง)
เจ้าพนักงานประจำชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(สุชาติ หิรัญสุข)
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

- จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาเห็นชอบกับราคากลางเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป


นายเกรียงศักดิ์ ผกากรอง,
เจ้าพนักงานประจำชำนาญงาน รักษาการหัวหน้า
ฝ่ายช่างโยธา

ว่าที่ร้อยตรี 
(ประพันธ์ เพ็งเจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแ้ว


-เห็นชอบ

(นายศรชัย แซ่ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแ้ว
๑๑ มี.ค. ๖๕

แบบสรุปงบประมาณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) แบบ ปร.6 แผ่นที่1/1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายสามแยกบ้านไสใหญ่หมู่ที่ 12 - สามแยกบ้านนายวิจิตร เขาวนะ หมู่ที่ 5
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 2-5 ตำบลนาแว อำเภอดงวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

หน่วย/บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก(คสล.)สายสามแยกบ้านไสใหญ่หมู่ที่ 12 - สามแยกบ้าน นายวิจิตร เขาวนะ หมู่ที่ 5	432,853.84	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ราคากลาง ('432,853.84 บาท) ตัวอักษร... (สี่แสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบลีตี่สตางค์)	432,853.84	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุระศักดิ์ แก้วเกิด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ ผกากรอง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)จำสิบเอก.....กรรมการ

(สุชาติ หิรัญสุข)

ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

รายการประมาณราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายสามแยกบ้านโสมใหญ่หมู่ที่ 12 - สามแยกบ้านนายวิจิตร เขาวนระ หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 157 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ลงไหล่ทางด้วยหินลูกรังละ 0.30 เมตร ทั้งสองข้างตลอดสาย หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 628 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 29.00 - 29.99 บาท หาค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานเกรดกึ่งพื้นชั้นทางเดิม	ตร.ม.	722.20	3.77	2,722.69	1.3984	5.27	3,807.42
2	งานคอนกรีตสำเร็จรูป 240 กก./ตร.ซม.+พื้นที่ขยาย	ลบ.ม.	94.2	2,483.51	233,946.64	1.3984	3,472.94	327,150.98
	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	31.4	656.35	20,609.39	1.3984	917.84	28,820.17
3	ตะแกรงลวดเหล็กกล้า (WIRE MESH) 4 มม. @0.20ม.	ตร.ม.	628	37.10	23,298.80	1.3984	51.88	32,581.04
4	เหล็กเสริม DOWEL BAR RB15 มม.	เส้น	5	422.59	2,112.95	1.3984	590.95	2,954.75
5	เหล็กเสริม DOWEL BAR RB19 มม.	เส้น	1	633.78	633.78	1.3984	886.28	886.28
6	ท่อพีวีซีแข็ง ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	ท่อน	1	71.96	71.96	1.3984	100.63	100.63
7	ฝาครอบท่อพีวีซีแข็ง ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1 นิ้ว	อัน	16	12.00	192.00	1.3984	16.78	268.49
8	ยางมะตอยหยอดจอยท์ ขนาดกถ่อง 20 กิโลกรัม	กถ่อง	2	195.00	390.00	1.3984	272.69	545.38
9	แผ่นโฟม ขนาด 60x120 ซม. หนา 1 ซม.	แผ่น	2	35.00	70.00	1.3984	48.94	97.89
10	ไหล่ทางหินผุ + ทางชั้นลง	ลบ.ม.	26	605.28	15,737.28	1.3984	846.42	22,007.01
11	ประกอบติดตั้งแบบ	ม.	314	21.94	6,889.16	1.3984	30.68	9,633.80
12	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1	4,000.00				4,000.00
					306,674.66		รวม	432,853.84

สรุป เป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้างจำนวน 432,853.84 บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทแปดสิบสี่สตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุระศักดิ์ แก้วเกิด)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ ผกากรอง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)จำสิบเอก.....กรรมการ

(สุชาติ หิรัญสุข)

ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

ความหนา 0.15 เมตร ลงโหล่ทางด้วยหินผุข้างละ 0.30 เมตร ทั้งสองข้างตลอดสาย หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 628 ตารางเมตร

- ราคาเหล็ก RB 19 มม. 633.78 บาท/เส้น

7 งานตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง ความลึก 40 มม. หน้ากว้าง 25 มม.

- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง ค่างาน เมตร ละ 23.77 บาท

- ค่ายางมะตอยหยอดรอยต่อ ค่างาน เมตร ละ 13.13 บาท

รวมค่างานต้นทุนงานตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง ค่างาน ต้น ละ **36.90** บาท

หมายเหตุ

ยางมะตอยหยอดรอยต่อ 20 กก. = 195 บาท

ยางมะตอยหยอดรอยต่อ 1 กก. = 9.75 บาท (150/20)

ยางมะตอยหยอดรอยต่อ ความลึก 40 มม. หน้ากว้าง 25 มม. น้ำหนักยาง = 1.40 กก./เมตร

ยางหยอดรอยต่อขนาด 20 กก.(1kg (20/1.40) = 14.29 เมตร

เฉลี่ยค่ายางมะตอยหยอดรอยต่อ 1 เมตร = 1.400 x 7.5 = 13.65 บาท/เมตร

8 งานโหล่ทางหินผุ + ทางขึ้นลง และขนส่งวัสดุในพื้นที่ปกติ (ที่ราบ)

งานหินผุปรับพื้นชั้นทางเดิม

- ค่าวัสดุจากแหล่ง ค่างาน ลบ.ม. ละ 380.00 บาท

- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานชุด-ชน ค่างาน ลบ.ม. ละ 33.4 บาท

- ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน (6 ล้อ) 20 กม. 92.88 บาท

รวมค่าวัสดุที่หน้างาน 506.28 บาท

- ค่าแรงงานปรับเกลี่ย ค่างาน ลบ.ม. ละ 99.00 บาท

9 รวมค่างานต้นทุนงานหินผุ ค่างาน ลบ.ม. ละ 605.28 บาท

10 ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง ค่างาน เมตร ละ 21.94 บาท

11 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย 4,000.00 บาท

