



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแ้ว

ที่ นศ ๗๘๗๐๓/๒๕๖๕ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายโคกเมรุ - ศาลา หมู่ที่ ๓ ตำบลนาแ้ว

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาแ้ว

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาแ้ว ที่ ๑๕๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายโคกเมรุ - ศาลา หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๖๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินผุข้างละ ๐.๓๐ เมตร ทั้งสองข้างตลอดสายหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณราคากลาง ๔๗๒,๒๓๔.๓๔ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบสี่บาทสามสิบสี่สตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายโคกเมรุ - ศาลา หมู่ที่ ๓ ตำบลนาแ้ว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามรายละเอียดแบบสรุปราคากลางที่แนบมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาเห็นชอบกับราคากลางเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ ผกากรอง)

เจ้าพนักงานประจำชำนาญงาน

(ลงชื่อ) จำสืบเอก

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(สุชาติ ทิรัญสุข)

(นางเพ็ญภา อูปลา)

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

ว่าที่ร้อยตรี

(ประพันธ์ เพ็งเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแ้ว

1 กันยายน ๒๕๖๕

(นายศรชัย แซ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแ้ว

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)สายโคกเมรุ -ศาลา หมู่ที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7-3 ตำบลนาแว อำเภอดวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565

หน่วย/บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนเสริมเหล็ก(คสล.)สายโคกเมรุ -ศาลา หมู่ที่ 3	472,234.34	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ราคากลาง (472,234.34 บาท) ตัวอักษร... (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบสี่บาทสามสิบสี่สตางค์)	472,234.34	

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ ผกากรอง)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประจำชำนาญงาน

(ลงชื่อ)จำสิบเอก..........กรรมการ

(สุชาติ หิรัญสุข)

ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางเพ็ญภา อุปลา)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

รายการประมาณราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายโคกเมรุ - ศาลาหมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 160 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ลงไหล่ทางด้วยหินปูข้างละ 0.30 เมตร

ทั้งสองข้างตลอดสาย หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 32.00 - 32.99 บาท หาค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานเกรดเกลี่ยพื้นชั้นทางเดิม	ตร.ม.	736	3.87	2,848.32	1.3984	5.41	3,983.09
2	งานคอนกรีตสำเร็จรูป 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	97.8	2,655.69	259,726.48	1.3984	3,713.72	363,201.51
3	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	32.2	658.58	21,206.28	1.3984	920.96	29,654.86
4	ตะแกรงลวดเหล็กกล้า (WIRE MESH) 4 มม. @0.20ม.	ตร.ม.	640	37.14	23,769.60	1.3984	51.94	33,239.41
5	เหล็กเสริม DOWEL BAR RB15 มม.	เส้น	5	450.76	2,253.80	1.3984	630.34	3,151.71
6	เหล็กเสริม DOWEL BAR RB19 มม.	เส้น	2	730.60	1,461.20	1.3984	1,021.67	2,043.34
7	ท่อพีวีซีแข็ง ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	ท่อน	2	76.64	153.28	1.3984	107.17	214.35
8	ฝาครอบท่อพีวีซีแข็ง ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1 นิ้ว	อัน	24	16.00	384.00	1.3984	22.37	536.99
9	ยางมะตอยหยอดจอยท์ ขนาดกลอง 20 กิโลกรัม	กลอง	3	195.00	585.00	1.3984	272.69	818.06
10	แผ่นโฟม ขนาด 60x120 ซม. หนา 1 ซม.	แผ่น	3	35.00	105.00	1.3984	48.94	146.83
11	หินผุ	ลบ.ม.	25	609.37	15,234.25	1.3984	852.14	21,303.58
12	ประกอบติดตั้งแบบ	ม.	324	21.94	7,108.56	1.3984	30.68	9,940.61
13	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ป้าย	1	4,000.00				4,000.00
					334,835.77		รวม	472,234.34

สรุป เป็นเงินงบประมาณค่าก่อสร้างจำนวน 472,234.34 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบสี่บาทสามสิบสี่สตางค์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ ผกากรอง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

(ลงชื่อ)เจ้าสิบเอก.....กรรมการ

(สุชาติ หิรัญสุข)

ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางเพ็ญภา อุปลา)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

ทั้งสองข้างตลอดสาย หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร

- ราคาเหล็ก RB 19 มม.		730.60	บาท/เส้น
7 งานตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง ความลึก 40 มม. หน้ากว้าง 25 มม.			
- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	ค่างาน เมตร ละ	15.59	บาท
- ค่ายางมะตอยหยอดรอยต่อ	ค่างาน เมตร ละ	13.13	บาท
รวมค่างานต้นทุนงานตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	ค่างาน ต้น ละ	28.72	บาท
หมายเหตุ			
ยางมะตอยหยอดรอยต่อ	20 กก. =	195	บาท
ยางมะตอยหยอดรอยต่อ	1 กก. =	9.75	บาท (150/20)
ยางมะตอยหยอดรอยต่อ ความลึก 40 มม. หน้ากว้าง 25 มม. หน้าหนักยาง =	1.40	กก./เมตร	
ยางหยอดรอยต่อขนาด 20 กก.(1ก) (20/1.40) =	14.29	เมตร	
เฉลี่ยค่ายางมะตอยหยอดรอยต่อ 1 เมตร =	1.400 x 7.5 =	13.65	บาท/เมตร
9 งานโหล่ทางหินผุ + ทางขึ้นลง	และขนส่งวัสดุในพื้นที่ปกติ (ที่ราบ)		
- ค่าวัสดุจากแหล่ง	ค่างาน ลบ.ม. ละ	380.00	บาท
- ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา งานขุด-ขน	ค่างาน ลบ.ม. ละ	34.31	บาท
- ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน (6 ล้อ)	20 กม.	96.06	บาท
รวมค่าวัสดุที่หน้างาน		510.37	บาท
- ค่าแรงงานปรับเกลี่ย	ค่างาน ลบ.ม. ละ	99.00	บาท
รวมค่างานต้นทุนงานหินผุ	ค่างาน ลบ.ม. ละ	609.37	บาท
10 ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	ค่างาน เมตร ละ	21.94	บาท
11 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	จำนวน 1 ป้าย	4,000.00	บาท